

n° linea	utenze	In (A)	n° poli	Icn (KA)	sens. (A)	conduttore	sezione (mmq.)	Iz (A)
1	generale quadro	32	2	4,5	0,03	FG16OR16	2 x 2,5	
2	luce pagode	16	2	4,5		FG16OR16	2 x 2,5	27
3	prese pagode	16	2	4,5		FG16OR16	2 x 2,5	27
4	riserva	16	2	4,5				



n° linea	utenze	In (A)	n° poli	Icn (KA)	sens. (A)	conduttore	sezione (mmq.)	Iz (A)
1	generale quadro	32	4	4,5	0,03	FG16OR16	4 x 16	
2	luce stand	16	2	4,5		FG16OR16	2 x 2,5	27
3	linea 1 prese stand	16	2	4,5		FG16OR16	2 x 2,5	27
4	linea 2 prese stand	16	2	4,5		FG16OR16	2 x 2,5	27



n° linea	utenze	In (A)	n° poli	Icn (KA)	sens. (A)	conduttore	sezione (mmq.)	Iz (A)
1	interruttore sottocontatore	125	4	10	0,3	FG16OR16	4 x 25	68
2	generale quadro	125	4	10		FG16OR16	4 x 25	
3	presa 32A - 1	32	4	4,5	0,03	FG16OR16	4 x 6	36
4	presa 32A - 2	32	4	4,5	0,03	FG16OR16	4 x 6	36
5	presa 32A - 3	32	4	4,5	0,03	FG16OR16	4 x 6	36
6	riserva	16	2	4,5	0,03			
7	riserva	16	2	4,5	0,03			
8	riserva	16	2	4,5	0,03			

Schemi (fuori scala)

Legenda simboli luce e f.m.

- contatore fornitura energia elettrica
- quadro elettrico di zona
- presa 2x16A +T CEE 17
- presa 3x32A+N +T CEE 17
- cavo FG16OR16 in vista aereo e/o su fune portante (H posa ≥ 2,5 mt.) e/o guaina spiralata in vista
- tubo PVC doppia parete a pavimento in area interdetta al pubblico
- canale PVC a pavimento di tipo calpestabile con setti separatori



Pianta (1:250)

Comune di Lucca

Progetto degli allestimenti elettrici temporanei per le edizioni del triennio 2019-2021 del Festival Internazionale del Fumetto, del Cinema d'Animazione, dell'illustrazione e del Gioco

Progetto definitivo

"Villa Bottini"

Pianta e schemi

25

Scala: 1:250 | Data: 31.05.2019 | Rev.: 0

Dott. Ing. Valentina Maggi

Via Boccaccio 83A, 55047 Querceta (LU) - Cell. +39 3383027928 - Indirizzo email: v.maggi100@gmail.com - PEC: valentina.maggi@ingpec.eu - CF: MGGVNT77M68G628A - Iscriz. Ordine Ingegneri Lucca: Sez.A n. 1617